

# 質問回答書

令和5年6月16日午前10時更新

入札番号	5052016
案件名称	令和5年度上公民館ほか2施設コンクリート劣化度調査委託業務
質問回答①	質問 コンクリートコア採取位置を想定されている位置にて、石綿含有建材等は、ありますでしょうか。 また、事前調査を行う必要はありますでしょうか。
	回答 上公民館の外壁仕上げ材は石綿を含有していません。 その他の部位の石綿含有材等の有無は把握していません。 石綿含有についての事前調査を受注者が行う必要はありません。
質問回答②	質問 仕様書（2ページ目）4業務内容・（2）現地調査等において、「…仕上げについては、現状復旧すること。」、設計書（3ページ目）において、「現状復旧共」とありますが、コンクリートコア採取位置を想定されている位置の仕上については、モルタル仕上の上に塗装仕上と考えてよろしいでしょうか。
	回答 復旧については、コア抜き後の孔を無収縮モルタル等で充填し、表面の仕上げの模様付け（凹凸等ある場合）と塗装を考えています。