数量	(3 AD) × 1	(4 AD) × 1	(5 AD) × 2	(6 AD) × 1	(1 AG) × 1
場所	活動室	浴室	脱衣室１．２	倉庫	活動室
型式	両開きかまち扉	ランマ付き三枚引戸	片引き戸	額付親子開きフラッシュ戸	アルミガラリ
姿図					
材質	アルミ	アルミ	アルミ	（ アルミ ） アルミ（断熱）	アルミ
見込	70	70	70	70	70
金物	ステンレス丁番、 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 、 ｼﾘﾝﾀﾞｰ 錠（ ｻﾑﾀｰﾝ 付）、戸当り	クレセント	クレセント	レバーハンドル、両面シリンダー錠、戸当り	ＳＵＳ防虫網
	アルミ額縁、ドアチェック、 ｽﾃﾝﾚｽ 沓摺、付属金物一式	把手、付属金物一式	大型引棒、付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
硝子	（ 透明強化ｔ５．０） 複層＋ＵＶカット ＴＰ４＋Ａ６＋（ＴＰ４＋ＴＰ４）	型強化ｔ４．０	型強化ｔ４．０	（ 型強化ｔ４．０ ） 複層＋ＵＶカット ＴＰ４＋Ａ６＋（ＴＰ４＋ＴＰ４）	
仕上	電解着色	電解着色	電解着色	電解着色	電解着色
摘要					

数量		(1 WD) × 4	(2 WD) × 2	(3 WD) × 6	(4 WD) × 1
場所		活動室	調理室	男女トイレ、みんなのトイレ、脱衣室１．２、浴室用脱衣室	倉庫
型式		額付自動閉鎖式吊下げ引分け戸	額、ガラリ付自動閉鎖式吊下げ片引き戸	額、ガラリ付自動閉鎖式吊下げ片引き戸	額、ガラリ付親子開きフラッシュ戸
姿図					
材質		木製 天然木化粧合板、杉角材ＯＳＣＬ	木製 天然木化粧合板 ＯＳＣＬ	木製 天然木化粧合板 ＯＳＣＬ	木製 天然木化粧合板 ＯＳＣＬ
見込		ドア： 36、枠： 245	ドア： 36、枠： 300	ドア： 36、枠： 280	ドア： 36、枠： 208
金物		大型引棒、シリンダー錠（サムターン付）	大型引棒、両面シリンダー錠	大型引棒、表示錠（非常用解放装置付き）	レバーハンドル、両面シリンダー錠、戸当り
		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
硝子		透明強化ｔ５．０	透明強化ｔ５．０	型板強化ｔ４．０	型板強化ｔ４．０
仕上		ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ 、駆動装置 ｶﾊﾞｰ ：天然木化粧合板	ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ 、駆動装置 ｶﾊﾞｰ ：天然木化粧合板	ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ 、駆動装置 ｶﾊﾞｰ ：天然木化粧合板	表面材 ：天然木化粧合板 芯材 ：ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑｺｱ
摘要					

〒２５９－１３０５ 秦野市堀川１３－２
（株）岩田幸司設計事務所
１級建築士事務所
ＴＥＬ ０４６３－８８－３００７

縮尺	Ｓ＝１／５０
設計年月日	
工事名称	平成１７年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業活動棟建築工事
図面名称	管理棟 建具表２
図面番号	Ａ－２０