

質 問 回 答 書

入札番号	5 0 4 1 1 4 8
案件名称	秦野市・伊勢原市共同消防指令センター（仮称）建築工事（令和4年度継続費設定）
質問回答 1	質問
	共通費の積算における工期をご教示下さい。
	回答
本契約日から設計書に示している日までとしています。	
質問回答 2	質問
	各種積算基準や刊行物によらず、業者見積を採用した工種がありましたらその工種と項目をご教示下さい。また、見積業者名・連絡先・担当者もご教示下さい。
	回答
本市では、見積り項目等については公表しておりません。	
質問回答 3	質問
	設計書 No.6 コンクリート 「溶接金網敷 径 4.0 150x150」 が記載あります。鉄筋へ計上かと思いますが、コンクリートでの計上で宜しいでしょうか。
	回答
そのとおりです。	
質問回答 4	質問
	G2 その他の部材について 内訳書では HY-600x200x12x22 とありますが、S-23 図部材リストと S-25 鉄骨詳細図では HY-600x250x12x22 と異なっております。構造図を正と考えて宜しいでしょうか。その場合、フランジ継手は 5x2-M20、PL-16x250x650、2PL-19x100x650 と考えて宜しいでしょうか。
	回答
構造図を正とします。	
質問の通り内訳書の HY-600x200x12x22 は、HY-600x250x12x22 に読み替えてください。	

	<p>なお、継手については新しい構造図 S-23 を参照ください。</p>
質問回答 5	<p>質問</p> <p>B7 : H-450x200x9x14 の継手は 5-M22、GPL-12 と考えて宜しいでしょうか。</p>
	<p>回答</p> <p>構造図を差し替えます。</p> <p>新しい構造図 S-23 を参照ください。</p> <p>なお、継手は、4-M22、GPL-12 となります。</p>
質問回答 6	<p>質問</p> <p>S-15 R 階伏図外階段受の CB5 と B8 の部材をご教示下さい。</p>
	<p>回答</p> <p>構造図を差し替えます。</p> <p>新しい構造図 S-15 を参照ください。</p>
質問回答 7	<p>質問</p> <p>S-27 階段詳細の伏図に記載の CB1 と B1 に読替えて宜しいでしょうか。</p>
	<p>回答</p> <p>構造図を差し替えます。</p> <p>新しい構造図 S-15 R 階伏図の通りです。</p>
質問回答 8	<p>質問</p> <p>S-27 階段詳細の伏図に記載の B4 : 3 本は、S-15 R 階伏図に記載の B6 を正と考えて宜しいでしょうか。</p>
	<p>回答</p> <p>構造図を差し替えます。</p> <p>新しい構造図 S-14 2 階伏図を正としてください。</p>
質問回答 9	<p>質問</p> <p>R 階伏図の 1 通り G11 と平行して見える点線の小梁のようなものは何でしょうか。サイズや取付高さ等ご指示ください。</p>
	<p>回答</p> <p>構造図を差し替えます。</p> <p>新しい構造図 S-18 1 通り+370 軸組図の通りです。</p>

質問回答 10	質問
	<p>共通仮設費の算出に辺り、仮門、仮設鉄板敷の供用日数をご教示下さい。また、揚重機械器具の別紙明細及び日数をご教示下さい。</p>
質問回答 11	回答
	<p>本市では、設計書以外の内容について公表しておりません。</p>
質問回答 11	質問
	<p>設計価格の算出に辺り、設計書内での公表単価・参考数量・別紙明細・供用日数・設計単価をご教示下さい。</p>
質問回答 11	回答
	<p>本市では、設計書以外の内容について公表しておりません。</p>